Büro-/Schulgebäude. Eggolsheim, Modernisierung und Revitalisierung eines Industriedenkmals zur FOS Dr. Wiesent Schule

Haustechnik

DATEN

Fertigstellung:	12/2017
Baubeginn:	09/2016
Bauzeit:	15 Monate
Kosten:	1,6 Mio. € netto
Größe:	27.011 m³ 8.640 m²
Auftraggeber / Bauherr:	GWE Gewerbe- u. Wohnbau Eggolsheim GmbH Hauptstraße 27, Eggolsheim Tel.: 09545/444-0
Planung:	Ingenieurbüro Sauer + Harrer Höchstadter Straße 2a 91330 Eggolsheim
Baufirma:	Griebel & Witterauf Heizungstechnik GmbH Drescher Haustechnik KG Lechner GmbH & Co. KG PGA Isoliertechnik

LEISTUNGEN

- Technische Gebäudeausrüstung gemäß HOAI, LPH 2-8, Anlagengruppen 1-5, 8

BESCHREIBUNG/UMSETZUNG

KG410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

- Erneuerung der vorhandenen Sanitäreinrichtung
- Errichtung von neuen Einrichtungen im Zuge des Wohnungsausbaus DG
- Umsetzung der Trinkwasserverordnung

KG420 - Wärmeversorgungsanlage

- Einheitliche Erneuerung aller Raumheizflächen
- Erneuerung des gesamten Wärmeverteilnetzes
- Sicherstellung der Brandschutzverordnung BayBo

KG430 - Lufttechnische Anlagen

- Lüftung nach DIN 18017 für inneliegende WCs, Teeküche und Kopierräume
- Kleinkälte für Serverräume

KG440/450 - Elektroinstallationsarbeiten

- Flächendeckende Beleuchtung, Flure Downlights, Büros Euro-Raster Einlegeleuchten in DALI-Technik
- Medientechnik für Seminarraum